

CARTA - PROPOSTA

Morada Nova/CE, 15 de setembro de 2020.

À
Prefeitura Municipal de Crateús
Comissão Permanente de Licitação
Secretaria de Infraestrutura
REF.: Tomada de Preços N° 011/2020-SEINFRA

PROPONENTE: ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA / **CNPJ N°:** 63.551.378/0001-01 /
ENDEREÇO: AV. MANOEL DE CASTRO FILHO N° 1130 - CENTRO - MORADA NOVA-CE - CEP:
62.940-000.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos de V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de Tomada de Preços N° 011/2020-SEINFRA, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE, pelo preço global de **R\$ 453.877,62 (Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos)**, com prazo de execução até 120 (cento e vinte) dias, e prazo de garantia de 05 (cinco) anos.

1. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o senhor FRANCISCO ESTENIO SARAIVA MAIA, Carteira de identidade n° 2007465605-2, expedida em 23/02/2010, Orgão Expedidor, Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará, e CPF N° 740.940.508-25, como representante legal dessa empresa.

2. No valor proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas, devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesa com encargo trabalhistas e sociais, mão de obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução dos serviços.

3. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na minuta do contrato.

4. Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.


5. Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, bem como declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente concorrência e de seus anexos, bem como o disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.


Atenciosamente,


ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ N°: 63.551.378/0001-01
Francisco Estenio Saraiva Maia
Representante Legal
CPF: 740.940.508-25

ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA


Francisco Estenio Saraiva Maia
Responsável


João Moreira de Andrade
Eng.º Civil - CREA 2417D

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 011/2020-SEINFRA

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI DEZ/2019 DESONERADA - ENCARGOS: 85,04% (HORA), BDI ADOTADO: 26,00%.

RESUMO ORÇAMENTARIO

COD	DESCRIÇÃO	VALOR
1	RUA SEVERINO SOARES DIAS - CIDADE 2000 - CRATEÚS - CE	87.644,52
2	RUA JOÃO PINTO DE MACEDO - VENANCIOS - CRATEÚS - CE	40.882,04
3	RUA MAGDA MACHADO - PLANALTO - CRATEÚS - CE	81.305,78
4	RUA JOSÉ ALBANO - PLANALTO - CRATEÚS - CE	111.514,05
5	RUA LUÍS RODRIGUES FILHO - TRECHO I - VENANCIOS - CRATEÚS - CE	79.466,78
6	RUA LUÍS RODRIGUES FILHO - TRECHO II - VENANCIOS - CRATEÚS - CE	53.064,45
VALOR TOTAL		453.877,62

Importa o presente orçamento no valor global de R\$ 453877,62 (Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Morada Nova/CE, 15 de setembro de 2020.

ELETROCAMPO SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA

Francisco Estevão Saraiva Maia
Responsável

João Moreira de Andrade
Eng. Civil - CREA 2417D

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 011/2020-SEINFRA

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI DEZ/2019 DESONERADA - ENCARGOS: 85,04% (HORA), BDI ADOTADO: 26,00%.

ORÇAMENTO GLOBAL								
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO			TOTAL
					UNIT.	INCLUSO BDI	PARCIAL C/ BDI	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	6,00	154,59	R\$ 194,78	R\$ 1.168,68	R\$ 1.168,68
2.0		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS						
2.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	8.661,71	0,06	R\$ 0,08	R\$ 692,94	R\$ 365.516,38
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	5.746,35	31,61	R\$ 39,83	R\$ 228.877,12	
2.3	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPA ESP.= 12CM, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	205,58	84,53	R\$ 106,51	R\$ 21.896,33	
2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	1.635,36	30,14	R\$ 37,98	R\$ 62.110,96	
2.5	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO. MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.635,36	25,21	R\$ 31,76	R\$ 51.939,03	
3.0		CALÇADAS						
3.1	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	287,83	22,68	R\$ 28,58	R\$ 8.226,19	R\$ 81.200,61
3.2	94963	CONCRETO FCK = 15MPA. TRAÇO 1:3.4:3.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	95,95	269,24	R\$ 339,24	R\$ 32.550,08	
3.3	C3449	MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07X0,30X1,00)M C/REJUNTAMENTO	M	1.583,34	19,29	R\$ 24,31	R\$ 38.490,99	
3.4	C4624	PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	15,68	97,86	R\$ 123,30	R\$ 1.933,35	
4.0		SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
4.1	C3354	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	6,50	731,62	R\$ 921,84	R\$ 5.991,95	R\$ 5.991,95
TOTAL							R\$ R\$ 453.877,62	

Importa o presente orçamento no valor global de R\$ 453877,62 (Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Morada Nova/CE, 15 de setembro de 2020.