

CARTA PROPOSTA

Crateús – CE, 15 de setembro de 2020

À
Prefeitura Municipal de Crateús
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Crateús – CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 011/2020-SEINFRA

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 011/2020-SEINFRA, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE, pelo preço global de R\$ 455.340,39 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Mil Trezentos e Quarenta reais e Trinta e Nove centavos).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no Prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **Alex Sandro Lima**, Carteira de Identidade n° 2000097072975 SSP – CE, expedida em 11/04/2000, Órgão Expedidor SSP/CE e CPF n° 671.285.483-00, como representante legal desta empresa.

2. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo – nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transporte de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empenhados na execução dos serviços.

3. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na minuta do contrato.

4. Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias Corridos, a contar da data de abertura da licitação.

5. Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, bem como declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Concorrência e de seus Anexos, bem como o disposto na lei 8.666 de 21 de junho de 1993.




APLA Comércio, Serviços, Projetos e
Construções EIRELI-ME
CNPJ n° 24.614.233/0001-42
Alex Sandro Lima
Administrador
RG n° 2000097072975 SSP – CE
CPF n° 671.285.483-00



A 2



RESUMO DO ORÇAMENTO				
 CNPJ: 24.614.233/0001-42	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO	DATA : 15/09/2020 BDI : 26,00%	L.S. Hora: 85,20% L.S. Mês: 48,69%
	LOCAL:	RUA MANOEL AUGOSTINHO, N° 544 - SÃO VICENTE -	FONTE: SENFRA SINAPI	VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO 2019/12 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

1	RUA SEVERINO SOARES DIAS - CIDADE 2000		87.942,64	19,31
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1.171,74	0,26
1.2	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		66.746,11	14,66
1.3	CALÇADAS		19.100,29	4,19
1.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		924,50	0,20
2	RUA JOÃO PINTO DE MACEDO - VENANCIOS		41.019,60	9,01
2.1	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		32.179,66	7,07
2.2	CALÇADAS		7.915,44	1,74
2.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIAS		924,50	0,20
3	RUA MAGDA MACHADO - PLANALTO		81.592,14	17,92
3.1	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		68.539,34	15,05
3.2	CALÇADAS		12.128,30	2,66
3.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		924,50	0,20
4	RUA JOSÉ ALBANO - PLANALTO		111.806,79	24,55
4.1	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		94.599,93	20,78
4.2	CALÇADAS		17.206,86	3,78
4.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIAS		0,00	0,00
5	RUA LUIS RODRIGUES FILHO - TRECHO I - VENANCIOS		79.736,71	17,51
5.1	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		62.492,09	13,72
5.2	CALÇADAS		16.320,12	3,58
5.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		924,50	0,20
6	RUA LUIS RODRIGUES FILHO - TRECHO II - VENANCIOS		53.242,51	11,69
6.1	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		42.181,23	9,26
6.2	CALÇADAS		10.136,78	2,23
6.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		924,50	0,20
VALOR ORÇAMENTO:			381.389,17	100,00
VALOR BDI:			93.951,22	
VALOR TOTAL:			455.340,39	



O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 455.340,39 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Mil Trezentos e Quarenta reais e Trinta e Nove centavos).


APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
E CONSTRUÇÕES EIRELI ME

Alex Sandro Lima
Administrador


Heitor Vieira Lima Verde
Engenheiro Civil
CREA - CE 55096D

2
A



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
		OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO LOCAL: RUA MANOEL AUGOSTINHO, N° 544 - SÃO VICENTE -	DATA: 15/09/2020 BDI: 26,00% L.S. Hora: 85,20% L.S. Mês: 48,66%	FONTE: SEINFRA SINAPI: 2019/12 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO 2019/12 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DATA REF.: 12/2018 01/2020			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1 RUA SEVERINO SOARES DIAS - CIDADE 2000									87.942,84
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									1.171,74
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	154,99	40,30	195,29	1.171,74
1.2 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS									66.746,11
1.2.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	1.574,37	0,07	0,02	0,09	141,69
1.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	942,56	31,71	8,24	39,95	37.655,27
1.2.3	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	21,62	84,72	22,03	106,75	2.307,94
1.2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	380,48	30,25	7,87	38,12	14.503,90
1.2.5	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	380,48	25,32	6,58	31,90	12.137,31
1.3 CALÇADAS									19.100,29
1.3.1	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	65,85	22,78	5,92	28,70	1.889,90
1.3.2	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	21,95	269,82	70,15	339,97	7.462,34
1.3.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	388,48	19,35	5,03	24,38	9.471,14
1.3.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	2,24	98,11	25,51	123,62	276,91
1.4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA									924,50
1.4.1	C3354	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00	733,73	190,77	924,50	924,50
2 RUA JOÃO PINTO DE MACEDO - VENANCIOS									41.019,60
2.1 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS									32.179,66
2.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	746,97	0,07	0,02	0,09	67,23
2.1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	449,40	31,71	8,24	39,95	17.953,53
2.1.3	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	23,70	84,72	22,03	106,75	2.529,96
2.1.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	166,08	30,25	7,87	38,12	6.330,97
2.1.5	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	166,08	25,32	6,58	31,90	5.297,95
2.2 CALÇADAS									7.915,44
2.2.1	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	29,87	22,78	5,92	28,70	857,27
2.2.2	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	9,96	269,82	70,15	339,97	3.386,10
2.2.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	139,26	19,35	5,03	24,38	3.395,16
2.2.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	2,24	98,11	25,51	123,62	276,91
2.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIAS									924,50
2.3.1	C3354	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00	733,73	190,77	924,50	924,50
3 RUA MAGDA MACHADO - PLANALTO									81.592,14
3.1 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS									68.539,34
3.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	1.652,05	0,07	0,02	0,09	148,68
3.1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.171,86	31,71	8,24	39,95	46.816,61
3.1.3	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	34,30	84,72	22,03	106,75	3.661,53
3.1.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	255,82	30,25	7,87	38,12	9.751,86
3.1.5	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	255,82	25,32	6,58	31,90	8.160,66
3.2 CALÇADAS									12.128,30
3.2.1	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	45,11	22,78	5,92	28,70	1.294,66
3.2.2	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	15,03	269,82	70,15	339,97	5.109,75
3.2.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	223,42	19,35	5,03	24,38	5.446,98
3.2.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	2,24	98,11	25,51	123,62	276,91
3.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA									924,50
3.3.1	C3354	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00	733,73	190,77	924,50	924,50
4 RUA JOSÉ ALBANO - PLANALTO									111.806,79
4.1 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS									94.599,93
4.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	2.221,42	0,07	0,02	0,09	199,93
4.1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.596,54	31,71	8,24	39,95	63.781,77



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]