



**CARTA PROPOSTA**

FORTALEZA - CEARÁ, 10 DE SETEMBRO DE 2020.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CRATEÚS - CE


**REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020 - SEINFRA**

PREZADOS (AS) SENHORES (AS),

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA PARA OBJETO DO EDITAL DE **TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020 - SEINFRA**, CUJO OBJETO É A **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE**, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PELO PREÇO GLOBAL DE **R\$ 453.932,39** (QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

1. CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. MARCOS RONNIELY HOLANDA PEDROZA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2002002126696 E CPF Nº 021.953.583-35, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.
2. NO VALOR TOTAL PROPOSTO ESTÃO ENGLOBALADOS TODOS OS TRIBUTOS, TAXAS E/OU ENCARGOS DE QUAISQUER NATUREZAS DEVIDOS AOS PODERES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, COMPROMETENDO-NOS A SALDÁ-LOS, POR NOSSA CONTA, NOS PRAZOS E NA FORMA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE, BEM COMO DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS, MÃO-DE-OBRA, TRANSPORTES DE NOSSO PESSOAL E DE MATERIAIS, TODOS OS CUSTOS DIRETA OU INDIRETAMENTE RELACIONADOS COM O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, INCLUINDO-SE A OCIOSIDADE DE MÃO DE OBRA E DOS EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
3. OS PAGAMENTOS SERÃO EFETUADOS EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA MINUTA DO CONTRATO.
4. INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.
5. FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO, BEM COMO DECLARAMOS CONHECER E ACEITAR AS CONDIÇÕES CONSTANTES DA PRESENTE CONCORRÊNCIA E DE SEUS ANEXOS, BEM COMO O DISPOSTO NA LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993.

ATENCIOSAMENTE,

  
CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME  
CNPJ. 23.078.596/0001-48  
Marcos Ronniely Holanda Pedroza  
Socio-Administrador  
CPF. 021.953.583-35

  
CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME  
CNPJ: 23.078.596/0001-48  
Marcos Antônio Queiroz dos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 11423/D

**CONSTRUTORA SMART EIRELI - ME**  
CNPJ: 23.078.596/0001-48  
RUA JOÃO CORDEIRO, Nº 2774 - JOAQUIM TÁVORA - CEP: 60.110-535 - FORTALEZA - CEARÁ  
TELEFONE: (85) 3182.4631  
CONSTRUTORASMART@HOTMAIL.COM





CONSTRUTORA  
**SMART**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS - CE  
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO  
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE  
DATA: SETEMBRO DE 2020  
BDI = 26,00% - ENCARGOS SOCIAIS = 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA)  
TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 026.1 - DESONERADA, SINAPI - CE DEZ/2019 COM DESONERAÇÃO

**RESUMO GLOBAL**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
1	RUA SEVERINO SOARES DIAS - CIDADE 2000 - CRATEÚS - CE	87.638,34
2	RUA JOÃO PINTO DE MACEDO - VENÂNCIOS - CRATEÚS - CE	40.879,32
3	RUA MAGNA MACHADO - PLANALTO - CRATEÚS - CE	81.325,07
4	RUA JOSÉ ALBANO - PLANALTO - CRATEÚS - CE	111.548,72
5	RUA LUÍS RODRIGUES FILHO - TRECHO I - VENÂNCIOS - CRATEÚS - CE	79.471,88
6	RUA LUÍS RODRIGUES FILHO - TRECHO II - VENÂNCIOS - CRATEÚS - CE	53.069,08
<b>TOTAL GERAL DE RUAS</b>		<b>453.932,39</b>

quatrocentos e cinquenta e três mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos

*Marcos Ronniely H. Pedrosa*  
CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME  
CNPJ. 23.078.596/0001-48  
Marcos Ronniely Holanda Pedrosa  
Socio Administrador  
CPF. 021.953.583-35

*Marcos Antônio Queiroz dos Santos*  
CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME  
CNPJ: 23.078.595/0001-48  
Marcos Antônio Queiroz dos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 11423/D

CONSTRUTORA SMART EIRELI - ME  
CNPJ: 23.078.596/0001-48  
RUA JOÃO CORDEIRO, Nº 2774 - JOAQUIM TÁVORA - CEP: 60.110-535 - FORTALEZA - CEARÁ  
TELEFONE: (85) 3182.4631  
CONSTRUTORASMART@HOTMAIL.COM

*2 A*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS - CE  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO  
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE  
 DATA: SETEMBRO DE 2020  
 BDI = 26,00% - ENCARGOS SOCIAIS = 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA)  
 TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 026.1 - DESONERADA, SINAPI - CE DEZ/2019 COM DESONERAÇÃO

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADA**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					1.161,96	0,26 %
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	6,00	153,70	193,66	1.161,96	0,26 %
2			<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>					365.557,29	80,53 %
2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	8.661,71	0,05	0,06	519,70	0,11 %
2.2	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	5.746,35	31,66	39,89	229.221,90	50,50 %
2.3	C1917	SEINFRA	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	m²	205,58	84,66	106,67	21.929,22	4,83 %
2.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.635,36	30,07	37,89	61.963,79	13,65 %
2.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.635,36	25,20	31,75	51.922,68	11,44 %
3			<b>CALÇADAS</b>					81.280,78	17,91 %
3.1	C0329	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	m³	287,83	22,84	28,78	8.283,75	1,82 %
3.2	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	95,95	268,73	338,60	32.488,67	7,16 %
3.3	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	1.583,34	19,33	24,36	38.570,16	8,50 %
3.4	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	15,68	98,10	123,61	1.938,20	0,43 %
4			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					5.932,36	1,31 %
4.1	C3354	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	m²	6,50	724,34	912,67	5.932,36	1,31 %

Total sem BDI 360.286,54

Total do BDI 93.645,85

Total Geral 453.932,39

quatrocentos e cinquenta e três mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RUA SEVERINO SOARES DIAS - CIDADE 2000 - CRATEÚS - CE**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					1.161,96	1,33 %
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	6,00	153,70	193,66	1.161,96	1,33 %
2			<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>					66.496,01	75,88 %
2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	1.574,37	0,05	0,06	94,46	0,11 %
2.2	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	942,56	31,66	39,89	37.598,72	42,90 %
2.3	C1917	SEINFRA	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	m²	21,62	84,66	106,67	2.306,21	2,63 %
2.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	380,48	30,07	37,89	14.416,39	16,45 %
2.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	380,48	25,20	31,75	12.080,24	13,78 %
3			<b>CALÇADAS</b>					19.067,69	21,76 %
3.1	C0329	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	m³	65,85	22,84	28,78	1.895,16	2,16 %
3.2	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	21,95	268,73	338,60	7.432,27	8,48 %
3.3	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	388,48	19,33	24,36	9.463,37	10,80 %

CONSTRUTORA SMART EIRELI - ME

CNPJ: 23.078.596/0001-48

RUA JOÃO CORDEIRO, Nº 2774 - JOAQUIM TÁVORA - CEP: 60.110-535 - FORTALEZA - CEARÁ

TELEFONE: (85) 3182.4631

CONSTRUTORASMART@HOTMAIL.COM

Handwritten signature and initials.