RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANISIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEUS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FL Nº 868

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR COM BDI:	344,84
									QUANTIDADE (M3):	4,83
C2843	**IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 3,8200**	**R$ 33,5400**	**R$ 37,3600**	**R$ 387,7300**	**R$ 3.404,3100**	**R$ 3.792,0400**
I1090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	R$ 0,0000	R$ 16,7700	R$ 16,7700	R$ 0,0000	R$ 33,5400	R$ 33,5400
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 3,8200	R$ 0,0000	R$ 3,8200
									VALOR:	37,36
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	10,63
									VALOR COM BDI:	47,99
									QUANTIDADE (M2):	101,50
C0073	**ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 44,8300**	**R$ 16,7900**	**R$ 61,6200**	**R$ 7.950,6000**	**R$ 2.977,7100**	**R$ 10.928,3100**
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R$ 0,0000	R$ 77,1100	R$ 77,1100	R$ 0,0000	R$ 1,1566	R$ 1,1567
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R$ 0,0000	R$ 0,8900	R$ 0,8900	R$ 0,0000	R$ 1,9402	R$ 1,9402
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R$ 0,0000	R$ 0,6600	R$ 0,6600	R$ 0,0000	R$ 1,4388	R$ 1,4388
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R$ 0,0000	R$ 0,4900	R$ 0,4900	R$ 0,0000	R$ 12,2500	R$ 12,2500
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R$ 18,4600	R$ 0,0000	R$ 18,4600	R$ 20,6752	R$ 0,0000	R$ 20,6752
									VALOR:	61,62
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANISIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEÚS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FL Nº 869

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR BDI (28.44%):	17,52
									VALOR COM BDI:	79,14
									QUANTIDADE (M2):	177,35
C2666	**VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO**	**SEINFRA**	**M3**		**R$ 817,1300**	**R$ 916,1900**	**R$ 1.733,3200**	**R$ 400,3900**	**R$ 448,9300**	**R$ 849,3300**
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R$ 21,2900	R$ 3,8900	R$ 25,1800	R$ 15,2011	R$ 2,7775	R$ 17,9785
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	R$ 0,0000	R$ 7,5900	R$ 7,5900	R$ 0,0000	R$ 455,4000	R$ 455,4000
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	R$ 0,0000	R$ 15,2500	R$ 15,2500	R$ 0,0000	R$ 18,3000	R$ 18,3000
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	R$ 0,0000	R$ 77,1100	R$ 77,1100	R$ 0,0000	R$ 48,0781	R$ 48,0781
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R$ 0,0000	R$ 92,7200	R$ 92,7200	R$ 0,0000	R$ 81,4082	R$ 81,4082
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	R$ 0,0000	R$ 0,6600	R$ 0,6600	R$ 0,0000	R$ 216,2160	R$ 216,2160
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	R$ 0,0000	R$ 14,8400	R$ 14,8400	R$ 0,0000	R$ 8,9040	R$ 8,9040
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	R$ 0,0000	R$ 13,1000	R$ 13,1000	R$ 0,0000	R$ 26,2000	R$ 26,2000
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	R$ 0,0000	R$ 11,7800	R$ 11,7800	R$ 0,0000	R$ 58,9000	R$ 58,9000
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12,30000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 234,9300	R$ 0,0000	R$ 234,9300
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 115,9680	R$ 0,0000	R$ 115,9680
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 181,2000	R$ 0,0000	R$ 181,2000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 48,3200	R$ 0,0000	R$ 48,3200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,00000000	R$ 18,4600	R$ 0,0000	R$ 18,4600	R$ 221,5200	R$ 0,0000	R$ 221,5200
									VALOR:	1.733,32
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	492,96
									VALOR COM BDI:	2.226,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEÚS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FL Nº 93

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									QUANTIDADE (M3):	0,49
C1609	**LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO**	**SEINFRA**	**M3**		**R$ 343,6800**	**R$ 280,4300**	**R$ 624,1100**	**R$ 3.701,4300**	**R$ 3.020,2300**	**R$ 6.721,6600**
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	R$ 0,0000	R$ 77,1100	R$ 77,1100	R$ 0,0000	R$ 53,8228	R$ 53,8228
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R$ 0,0000	R$ 92,7200	R$ 92,7200	R$ 0,0000	R$ 81,4082	R$ 81,4082
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R$ 0,0000	R$ 0,6600	R$ 0,6600	R$ 0,0000	R$ 145,2000	R$ 145,2000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 48,3200	R$ 0,0000	R$ 48,3200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R$ 18,4600	R$ 0,0000	R$ 18,4600	R$ 295,3600	R$ 0,0000	R$ 295,3600
									VALOR:	624,11
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	177,50
									VALOR COM BDI:	801,61
									QUANTIDADE (M3):	10,77
C1920	**PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 87,3800**	**R$ 45,0900**	**R$ 132,4700**	**R$ 11.765,7200**	**R$ 6.071,3700**	**R$ 17.837,0900**
I0733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 0,0000	R$ 1,9700	R$ 1,9700	R$ 0,0000	R$ 0,3940	R$ 0,3940
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	R$ 0,0000	R$ 1,4000	R$ 1,4000	R$ 0,0000	R$ 1,1200	R$ 1,1200
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	R$ 0,0000	R$ 0,4400	R$ 0,4400	R$ 0,0000	R$ 9,2400	R$ 9,2400
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	R$ 0,0000	R$ 110,3200	R$ 110,3200	R$ 0,0000	R$ 3,3096	R$ 3,3096
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	R$ 0,0000	R$ 18,4500	R$ 18,4500	R$ 0,0000	R$ 2,7675	R$ 2,7675
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	R$ 0,0000	R$ 0,6600	R$ 0,6600	R$ 0,0000	R$ 17,5428	R$ 17,5428
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7'	SEINFRA	UN	0,03000000	R$ 0,0000	R$ 21,9400	R$ 21,9400	R$ 0,0000	R$ 0,6582	R$ 0,6582
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R$ 0,0000	R$ 41,6200	R$ 41,6200	R$ 0,0000	R$ 4,1620	R$ 4,1620

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEÚS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FL Nº 94

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	R$ 0,0000	R$ 42,3500	R$ 42,3500	R$ 0,0000	R$ 2,1175	R$ 2,1175
I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	R$ 0,0000	R$ 1,5100	R$ 1,5100	R$ 0,0000	R$ 3,7750	R$ 3,7750
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 36,2400	R$ 0,0000	R$ 36,2400
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 28,9920	R$ 0,0000	R$ 28,9920
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R$ 18,4600	R$ 0,0000	R$ 18,4600	R$ 22,1520	R$ 0,0000	R$ 22,1520

VALOR:	132,47
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (28.44%):	37,67
VALOR COM BDI:	170,14
QUANTIDADE (M2):	134,65

C3410	**CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 175,1300**	**R$ 109,7100**	**R$ 284,8400**	**R$ 5.488,5700**	**R$ 3.438,3100**	**R$ 8.926,8900**
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,18000000	R$ 346,8900	R$ 446,9100	R$ 793,8000	R$ 62,4402	R$ 80,4438	R$ 142,8840
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	R$ 29,2700	R$ 6,8900	R$ 36,1600	R$ 15,2204	R$ 3,5828	R$ 18,8032
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	R$ 48,9200	R$ 0,0000	R$ 48,9200	R$ 5,8704	R$ 0,0000	R$ 5,8704
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,07000000	R$ 343,6800	R$ 280,4300	R$ 624,1100	R$ 24,0576	R$ 19,6301	R$ 43,6877
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0,52000000	R$ 10,7400	R$ 0,6100	R$ 11,3500	R$ 5,5848	R$ 0,3172	R$ 5,9020
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 45,3900	R$ 5,0200	R$ 50,4100	R$ 45,3900	R$ 5,0200	R$ 50,4100
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,12000000	R$ 31,3800	R$ 0,0000	R$ 31,3800	R$ 3,7656	R$ 0,0000	R$ 3,7656
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	R$ 24,6300	R$ 1,3700	R$ 26,0000	R$ 12,8076	R$ 0,7124	R$ 13,5200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEÚS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FL Nº 860

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:	284,84
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	81,01
									VALOR COM BDI:	365,85
									QUANTIDADE (M2):	31,34
C0776	**CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 5,1900**	**R$ 2,0700**	**R$ 7,2600**	**R$ 1.971,8400**	**R$ 786,4600**	**R$ 2.758,2900**
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R$ 0,0000	R$ 77,1100	R$ 77,1100	R$ 0,0000	R$ 0,4704	R$ 0,4704
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R$ 0,0000	R$ 0,6600	R$ 0,6600	R$ 0,0000	R$ 1,6038	R$ 1,6038
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 2,4160	R$ 0,0000	R$ 2,4160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 18,4600	R$ 0,0000	R$ 18,4600	R$ 2,7690	R$ 0,0000	R$ 2,7690
									VALOR:	7,26
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	2,06
									VALOR COM BDI:	9,32
									QUANTIDADE (M2):	379,93
C3028	**REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 40,5500**	**R$ 10,3600**	**R$ 50,9100**	**R$ 15.406,1600**	**R$ 3.936,0700**	**R$ 19.342,2400**
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 14,4960	R$ 0,0000	R$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 18,4600	R$ 0,0000	R$ 18,4600	R$ 11,0760	R$ 0,0000	R$ 11,0760
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R$ 599,0200	R$ 414,5300	R$ 1.013,5500	R$ 14,9755	R$ 10,3632	R$ 25,3388

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEÚS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FL Nº 833

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:	50,91
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	14,48
									VALOR COM BDI:	65,39
									QUANTIDADE (M2):	379,93
C4442	**CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 30,6900**	**R$ 52,0700**	**R$ 82,7600**	**R$ 2.445,9900**	**R$ 4.149,9800**	**R$ 6.595,9700**
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	4,00000000	R$ 0,0000	R$ 2,2300	R$ 2,2300	R$ 0,0000	R$ 8,9200	R$ 8,9200
I6497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	R$ 0,0000	R$ 39,2300	R$ 39,2300	R$ 0,0000	R$ 43,1530	R$ 43,1530
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 17,3952	R$ 0,0000	R$ 17,3952
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R$ 18,4600	R$ 0,0000	R$ 18,4600	R$ 13,2912	R$ 0,0000	R$ 13,2912
									VALOR:	82,76
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	23,54
									VALOR COM BDI:	106,30
									QUANTIDADE (M2):	79,70
C1126	**REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 9,8000**	**R$ 10,0100**	**R$ 19,8100**	**R$ 781,0600**	**R$ 797,8000**	**R$ 1.578,8600**
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	1,65200000	R$ 0,0000	R$ 6,0600	R$ 6,0600	R$ 0,0000	R$ 10,0111	R$ 10,0111
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,23000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 5,5568	R$ 0,0000	R$ 5,5568
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,23000000	R$ 18,4600	R$ 0,0000	R$ 18,4600	R$ 4,2458	R$ 0,0000	R$ 4,2458

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEÚS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FL Nº 274

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		19,81
								TOTAL PARA NULL DIAS:		
								FRAÇÃO DE 100%:		0,00
								VALOR BDI (28.44%):		5,63
								VALOR COM BDI:		25,44
								QUANTIDADE (M2):		79,70
C3028	**REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 40,5500**	**R$ 10,3600**	**R$ 50,9100**	**R$ 12.173,9200**	**R$ 3.110,2800**	**R$ 15.284,2000**
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 14,4960	R$ 0,0000	R$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 18,4600	R$ 0,0000	R$ 18,4600	R$ 11,0760	R$ 0,0000	R$ 11,0760
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R$ 599,0200	R$ 414,5300	R$ 1.013,5500	R$ 14,9755	R$ 10,3632	R$ 25,3388
								VALOR:		50,91
								TOTAL PARA NULL DIAS:		
								FRAÇÃO DE 100%:		0,00
								VALOR BDI (28.44%):		14,48
								VALOR COM BDI:		65,39
								QUANTIDADE (M2):		300,22
C4294	**FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 0,0000**	**R$ 66,3700**	**R$ 66,3700**	**R$ 0,0000**	**R$ 6.371,5200**	**R$ 6.371,5200**
I8292	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 66,3700	R$ 66,3700	R$ 0,0000	R$ 66,3700	R$ 66,3700
								VALOR:		66,37
								TOTAL PARA NULL DIAS:		
								FRAÇÃO DE 100%:		0,00
								VALOR BDI (28.44%):		18,88

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANISIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEÚS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FL Nº 835

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR COM BDI:	85,25
									QUANTIDADE (M2):	96,00
C2595	**TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")**	**SEINFRA**	**M**		**R$ 10,2200**	**R$ 7,1600**	**R$ 17,3800**	**R$ 189,0700**	**R$ 132,4700**	**R$ 321,5300**
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	R$ 0,0000	R$ 58,4600	R$ 58,4600	R$ 0,0000	R$ 0,2923	R$ 0,2923
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	R$ 0,0000	R$ 56,3000	R$ 56,3000	R$ 0,0000	R$ 0,4222	R$ 0,4223
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R$ 0,0000	R$ 6,3800	R$ 6,3800	R$ 0,0000	R$ 6,4438	R$ 6,4438
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 4,5840	R$ 0,0000	R$ 4,5840
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R$ 23,4800	R$ 0,0000	R$ 23,4800	R$ 5,6352	R$ 0,0000	R$ 5,6352
									VALOR:	17,38
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	4,94
									VALOR COM BDI:	22,32
									QUANTIDADE (M):	18,50
C4388	**JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")**	**SEINFRA**	**UN**		**R$ 12,7700**	**R$ 6,3500**	**R$ 19,1200**	**R$ 102,1600**	**R$ 50,8000**	**R$ 152,9600**
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02800000	R$ 0,0000	R$ 58,4600	R$ 58,4600	R$ 0,0000	R$ 1,6369	R$ 1,6369
I8240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 2,2900	R$ 2,2900	R$ 0,0000	R$ 2,2900	R$ 2,2900
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04300000	R$ 0,0000	R$ 56,3000	R$ 56,3000	R$ 0,0000	R$ 2,4209	R$ 2,4209
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 5,7300	R$ 0,0000	R$ 5,7300
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 23,4800	R$ 0,0000	R$ 23,4800	R$ 7,0440	R$ 0,0000	R$ 7,0440
									VALOR:	19,12
									TOTAL PARA NULL DIAS:	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEÚS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FL Nº 836

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	5,44
									VALOR COM BDI:	24,56
									QUANTIDADE (UN):	8,00
C4762	**CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"**	**SEINFRA**	**UN**		**R$ 6,4900**	**R$ 2,1800**	**R$ 8,6700**	**R$ 129,8000**	**R$ 43,6000**	**R$ 173,4000**
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 2,1800	R$ 2,1800	R$ 0,0000	R$ 2,1800	R$ 2,1800
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 2,8650	R$ 0,0000	R$ 2,8650
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 24,1500	R$ 0,0000	R$ 24,1500	R$ 3,6225	R$ 0,0000	R$ 3,6225
									VALOR:	8,67
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	2,47
									VALOR COM BDI:	11,14
									QUANTIDADE (UN):	20,00
C4761	**CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"**	**SEINFRA**	**UN**		**R$ 6,4900**	**R$ 4,3300**	**R$ 10,8200**	**R$ 142,7800**	**R$ 95,2600**	**R$ 238,0400**
I6433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 4,3300	R$ 4,3300	R$ 0,0000	R$ 4,3300	R$ 4,3300
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 2,8650	R$ 0,0000	R$ 2,8650
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 24,1500	R$ 0,0000	R$ 24,1500	R$ 3,6225	R$ 0,0000	R$ 3,6225
									VALOR:	10,82
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	3,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEÚS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FL Nº 248

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR COM BDI:	13,90
									QUANTIDADE (UN):	22,00
C1020	**CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")**	**SEINFRA**	**UN**		**R$ 4,3300**	**R$ 2,5200**	**R$ 6,8500**	**R$ 12,9900**	**R$ 7,5600**	**R$ 20,5500**
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 2,5200	R$ 2,5200	R$ 0,0000	R$ 2,5200	R$ 2,5200
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 1,9100	R$ 0,0000	R$ 1,9100
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R$ 24,1500	R$ 0,0000	R$ 24,1500	R$ 2,4150	R$ 0,0000	R$ 2,4150
									VALOR:	6,85
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	1,95
									VALOR COM BDI:	8,80
									QUANTIDADE (UN):	3,00
C0325	**ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M**	**SEINFRA**	**UN**		**R$ 103,0800**	**R$ 250,6500**	**R$ 353,7300**	**R$ 103,0800**	**R$ 250,6500**	**R$ 353,7300**
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	R$ 0,0000	R$ 21,8700	R$ 21,8700	R$ 0,0000	R$ 65,6100	R$ 65,6100
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 60,7700	R$ 60,7700	R$ 0,0000	R$ 60,7700	R$ 60,7700
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 2,6100	R$ 2,6100	R$ 0,0000	R$ 2,6100	R$ 2,6100
I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 121,6600	R$ 121,6600	R$ 0,0000	R$ 121,6600	R$ 121,6600
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 66,8500	R$ 0,0000	R$ 66,8500
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R$ 24,1500	R$ 0,0000	R$ 24,1500	R$ 36,2250	R$ 0,0000	R$ 36,2250
									VALOR:	353,73
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRÉ-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEÚS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FL Nº 938

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR BDI (28.44%):	100,60
									VALOR COM BDI:	454,33
									QUANTIDADE (UN):	1,00
98111	**CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020**	**SINAPI**	**UN**		**R$ 5,20**	**R$ 47,21**	**R$ 52,41**	**R$ 1,87**	**R$ 16,99**	**R$ 18,87**
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,00	R$ 42,70	R$ 42,70	R$ 0,00	R$ 42,70	R$ 42,70
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13840000	R$ 18,67	R$ 8,31	R$ 26,98	R$ 2,58	R$ 1,15	R$ 3,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10880000	R$ 13,53	R$ 8,22	R$ 21,75	R$ 1,47	R$ 0,89	R$ 2,36
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,01410000	R$ 81,93	R$ 175,28	R$ 257,21	R$ 1,16	R$ 2,47	R$ 3,62
									VALOR:	52,41
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	14,91
									VALOR COM BDI:	67,32
									QUANTIDADE (UN):	0,36
C1371	**FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2**	**SEINFRA**	**M**		**R$ 4,3300**	**R$ 1,0200**	**R$ 5,3500**	**R$ 752,9400**	**R$ 177,3700**	**R$ 930,3100**
I1170	FIO ISOLADO EM PVC 1.50MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	R$ 0,0000	R$ 1,0000	R$ 1,0000	R$ 0,0000	R$ 1,0200	R$ 1,0200
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 1,9100	R$ 0,0000	R$ 1,9100
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R$ 24,1500	R$ 0,0000	R$ 24,1500	R$ 2,4150	R$ 0,0000	R$ 2,4150
									VALOR:	5,35
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEUS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FL Nº 899

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR BDI (28.44%):	1,52
									VALOR COM BDI:	6,87
									QUANTIDADE (M):	173,89
C4377	**CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²**	**SEINFRA**	**M**		**R$ 4,7600**	**R$ 2,2300**	**R$ 6,9900**	**R$ 1.986,5900**	**R$ 930,6900**	**R$ 2.917,2800**
I8229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R$ 0,0000	R$ 2,1900	R$ 2,1900	R$ 0,0000	R$ 2,2338	R$ 2,2338
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 2,1010	R$ 0,0000	R$ 2,1010
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R$ 24,1500	R$ 0,0000	R$ 24,1500	R$ 2,6565	R$ 0,0000	R$ 2,6565
									VALOR:	6,99
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	1,99
									VALOR COM BDI:	8,98
									QUANTIDADE (M):	417,35
C0556	**CABO EM PVC 1000V 6MM2**	**SEINFRA**	**M**		**R$ 5,6200**	**R$ 4,3900**	**R$ 10,0100**	**R$ 843,0000**	**R$ 658,5000**	**R$ 1.501,5000**
I0375	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R$ 0,0000	R$ 4,3000	R$ 4,3000	R$ 0,0000	R$ 4,3860	R$ 4,3860
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 2,4830	R$ 0,0000	R$ 2,4830
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R$ 24,1500	R$ 0,0000	R$ 24,1500	R$ 3,1395	R$ 0,0000	R$ 3,1395
									VALOR:	10,01
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	2,85
									VALOR COM BDI:	12,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEÚS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FL Nº 490

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									QUANTIDADE (M):	150,00
C1492	**INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V**	**SEINFRA**	**UN**		**R$ 12,5400**	**R$ 10,5900**	**R$ 23,1300**	**R$ 25,0800**	**R$ 21,1800**	**R$ 46,2600**
I1253	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 10,5900	R$ 10,5900	R$ 0,0000	R$ 10,5900	R$ 10,5900
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 5,5390	R$ 0,0000	R$ 5,5390
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R$ 24,1500	R$ 0,0000	R$ 24,1500	R$ 7,0035	R$ 0,0000	R$ 7,0035
									VALOR:	23,13
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	6,58
									VALOR COM BDI:	29,71
									QUANTIDADE (UN):	2,00
C4792	**TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V**	**SEINFRA**	**UN**		**R$ 12,5400**	**R$ 14,7300**	**R$ 27,2700**	**R$ 175,5600**	**R$ 206,2200**	**R$ 381,7800**
I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 3,2100	R$ 3,2100	R$ 0,0000	R$ 3,2100	R$ 3,2100
I9107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 1,2000	R$ 1,2000	R$ 0,0000	R$ 1,2000	R$ 1,2000
I9108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	R$ 0,0000	R$ 5,1600	R$ 5,1600	R$ 0,0000	R$ 10,3200	R$ 10,3200
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 5,5390	R$ 0,0000	R$ 5,5390
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R$ 24,1500	R$ 0,0000	R$ 24,1500	R$ 7,0035	R$ 0,0000	R$ 7,0035
									VALOR:	27,27
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	7,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEÚS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FL Nº 241

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR COM BDI:	35,03
									QUANTIDADE (UN):	14,00
C1095	**DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A**	**SEINFRA**	**UN**		**R$ 12,9800**	**R$ 10,2300**	**R$ 23,2100**	**R$ 12,9800**	**R$ 10,2300**	**R$ 23,2100**
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 10,2300	R$ 10,2300	R$ 0,0000	R$ 10,2300	R$ 10,2300
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 5,7300	R$ 0,0000	R$ 5,7300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 24,1500	R$ 0,0000	R$ 24,1500	R$ 7,2450	R$ 0,0000	R$ 7,2450
									VALOR:	23,21
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	6,60
									VALOR COM BDI:	29,81
									QUANTIDADE (UN):	1,00
C1096	**DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A**	**SEINFRA**	**UN**		**R$ 12,9800**	**R$ 10,2300**	**R$ 23,2100**	**R$ 12,9800**	**R$ 10,2300**	**R$ 23,2100**
I0984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 10,2300	R$ 10,2300	R$ 0,0000	R$ 10,2300	R$ 10,2300
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 5,7300	R$ 0,0000	R$ 5,7300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 24,1500	R$ 0,0000	R$ 24,1500	R$ 7,2450	R$ 0,0000	R$ 7,2450
									VALOR:	23,21
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	6,60
									VALOR COM BDI:	29,81
									QUANTIDADE (UN):	1,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEÚS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FL Nº 902

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1092	**DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A**	**SEINFRA**	**UN**		**R$ 12,9800**	**R$ 10,2300**	**R$ 23,2100**	**R$ 129,8000**	**R$ 102,3000**	**R$ 232,1000**
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 10,2300	R$ 10,2300	R$ 0,0000	R$ 10,2300	R$ 10,2300
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 5,7300	R$ 0,0000	R$ 5,7300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 24,1500	R$ 0,0000	R$ 24,1500	R$ 7,2450	R$ 0,0000	R$ 7,2450
									VALOR:	**23,21**
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	**0,00**
									VALOR BDI (28.44%):	**6,60**
									VALOR COM BDI:	**29,81**
									QUANTIDADE (UN):	**10,00**
C4562	**DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V**	**SEINFRA**	**UN**		**R$ 0,0000**	**R$ 123,4700**	**R$ 123,4700**	**R$ 0,0000**	**R$ 493,8800**	**R$ 493,8800**
I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 123,4700	R$ 123,4700	R$ 0,0000	R$ 123,4700	R$ 123,4700
									VALOR:	**123,47**
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	**0,00**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEÚS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FL. Nº 993

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR BDI (28.44%):	35,11
									VALOR COM BDI:	158,58
									QUANTIDADE (UN):	4,00
C4531	**DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA**	**SEINFRA**	**UN**		**R$ 25,9500**	**R$ 225,7600**	**R$ 251,7100**	**R$ 25,9500**	**R$ 225,7600**	**R$ 251,7100**
I8366	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 225,7600	R$ 225,7600	R$ 0,0000	R$ 225,7600	R$ 225,7600
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 11,4600	R$ 0,0000	R$ 11,4600
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 24,1500	R$ 0,0000	R$ 24,1500	R$ 14,4900	R$ 0,0000	R$ 14,4900
									VALOR:	251,71
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	71,59
									VALOR COM BDI:	323,30
									QUANTIDADE (UN):	1,00
C1204	**ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1/2"**	**SEINFRA**	**M**		**R$ 8,6500**	**R$ 9,7200**	**R$ 18,3700**	**R$ 166,0800**	**R$ 186,6200**	**R$ 352,7000**
I1086	ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 9,7200	R$ 9,7200	R$ 0,0000	R$ 9,7200	R$ 9,7200
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 3,8200	R$ 0,0000	R$ 3,8200
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 24,1500	R$ 0,0000	R$ 24,1500	R$ 4,8300	R$ 0,0000	R$ 4,8300
									VALOR:	18,37
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	5,22
									VALOR COM BDI:	23,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEÚS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FL Nº 2004

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									QUANTIDADE (M):	19,20
C1205	**ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"**	**SEINFRA**	**M**		**R$ 12,9800**	**R$ 12,3900**	**R$ 25,3700**	**R$ 1.819,8000**	**R$ 1.737,0800**	**R$ 3.556,8700**
I1087	ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	SEINFRA	M	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 12,3900	R$ 12,3900	R$ 0,0000	R$ 12,3900	R$ 12,3900
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 5,7300	R$ 0,0000	R$ 5,7300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 24,1500	R$ 0,0000	R$ 24,1500	R$ 7,2450	R$ 0,0000	R$ 7,2450
									VALOR:	25,37
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	7,22
									VALOR COM BDI:	32,59
									QUANTIDADE (M):	140,20
C3619	**DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES**	**SEINFRA**	**M**		**R$ 30,2800**	**R$ 6,8500**	**R$ 37,1300**	**R$ 84,7800**	**R$ 19,1800**	**R$ 103,9600**
I6688	DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=63mm (2"), C/CONEXÕES	SEINFRA	M	1,10000000	R$ 0,0000	R$ 6,2300	R$ 6,2300	R$ 0,0000	R$ 6,8530	R$ 6,8530
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 13,3700	R$ 0,0000	R$ 13,3700
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	R$ 24,1500	R$ 0,0000	R$ 24,1500	R$ 16,9050	R$ 0,0000	R$ 16,9050
									VALOR:	37,13
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	10,56
									VALOR COM BDI:	47,69
									QUANTIDADE (M):	2,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEÚS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FL. Nº 345

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1195	**ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")**	**SEINFRA**	**M**		**R$ 12,9700**	**R$ 3,7300**	**R$ 16,7000**	**R$ 38,9100**	**R$ 11,1900**	**R$ 50,1000**
I1071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	R$ 0,0000	R$ 3,3900	R$ 3,3900	R$ 0,0000	R$ 3,7290	R$ 3,7290
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 5,7300	R$ 0,0000	R$ 5,7300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 24,1500	R$ 0,0000	R$ 24,1500	R$ 7,2450	R$ 0,0000	R$ 7,2450

VALOR:	16,70
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (28.44%):	4,75
VALOR COM BDI:	21,45
QUANTIDADE (M):	3,00

C4561	**MÓDULO DE EMERGÊNCIA PARA LUMINÁRIA COMUM**	**SEINFRA**	**UN**		**R$ 0,0000**	**R$ 103,6900**	**R$ 103,6900**	**R$ 0,0000**	**R$ 207,3800**	**R$ 207,3800**
I8441	MÓDULO DE EMERGÊNCIA PARA LUMINÁRIA COMUM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 103,6900	R$ 103,6900	R$ 0,0000	R$ 103,6900	R$ 103,6900

VALOR:	103,69
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (28.44%):	29,49
VALOR COM BDI:	133,18
QUANTIDADE (UN):	2,00

C4394	**LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA**	**SEINFRA**	**UN**		**R$ 21,3100**	**R$ 221,1500**	**R$ 242,4600**	**R$ 42,6200**	**R$ 442,3000**	**R$ 484,9200**
I8246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 221,1500	R$ 221,1500	R$ 0,0000	R$ 221,1500	R$ 221,1500
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 24,1500	R$ 0,0000	R$ 24,1500	R$ 12,0750	R$ 0,0000	R$ 12,0750

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANISIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEUS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FL Nº 996

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 18,4600	R$ 0,0000	R$ 18,4600	R$ 9,2300	R$ 0,0000	R$ 9,2300
									VALOR:	242,46
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	68,96
									VALOR COM BDI:	311,42
									QUANTIDADE (UN):	2,00

COMP..01C	**PAINEL PLAFON LED DE SOBREPOR 24W**	**Composições Próprias**	**UM**		**R$ 21,63**	**R$ 35,98**	**R$ 57,61**	**R$ 475,86**	**R$ 791,56**	**R$ 1.267,42**
COTAÇÃOC	PAINEL PLAFON LED DE SOBREPOR 24W	Composições	UNID	1,00000000	R$ 0,00	R$ 35,98	R$ 35,98	R$ 0,00	R$ 35,98	R$ 35,98
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 19,10	R$ 0,00	R$ 19,10	R$ 9,55	R$ 0,00	R$ 9,55
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 24,15	R$ 0,00	R$ 24,15	R$ 12,08	R$ 0,00	R$ 12,08
									VALOR:	57,61
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	16,38
									VALOR COM BDI:	73,99
									QUANTIDADE (UM):	22,00

C2067	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO**	**SEINFRA**	**UN**		**R$ 86,5000**	**R$ 210,1700**	**R$ 296,6700**	**R$ 86,5000**	**R$ 210,1700**	**R$ 296,6700**
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 38,1200	R$ 38,1200	R$ 0,0000	R$ 38,1200	R$ 38,1200
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 37,5000	R$ 37,5000	R$ 0,0000	R$ 37,5000	R$ 37,5000
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 31,0000	R$ 31,0000	R$ 0,0000	R$ 31,0000	R$ 31,0000
I1754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 103,5500	R$ 103,5500	R$ 0,0000	R$ 103,5500	R$ 103,5500

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEÚS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FL Nº 99

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 38,2000	R$ 0,0000	R$ 38,2000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 24,1500	R$ 0,0000	R$ 24,1500	R$ 48,3000	R$ 0,0000	R$ 48,3000
									VALOR:	296,67
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	84,37
									VALOR COM BDI:	381,04
									QUANTIDADE (UN):	1,00

C4558	**CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²**	**SEINFRA**	**M**		**R$ 4,7600**	**R$ 4,6500**	**R$ 9,4100**	**R$ 36,1800**	**R$ 35,3400**	**R$ 71,5200**
I8438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 4,6500	R$ 4,6500	R$ 0,0000	R$ 4,6500	R$ 4,6500
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 2,1010	R$ 0,0000	R$ 2,1010
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R$ 24,1500	R$ 0,0000	R$ 24,1500	R$ 2,6565	R$ 0,0000	R$ 2,6565
									VALOR:	9,41
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	2,68
									VALOR COM BDI:	12,09
									QUANTIDADE (M):	7,60

C4776	**REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA**	**SEINFRA**	**M**		**R$ 10,6400**	**R$ 36,7500**	**R$ 47,3900**	**R$ 80,8600**	**R$ 279,3000**	**R$ 360,1600**
I1179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	R$ 0,0000	R$ 3,5300	R$ 3,5300	R$ 0,0000	R$ 5,2950	R$ 5,2950
I1503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,02190000	R$ 0,0000	R$ 66,1000	R$ 66,1000	R$ 0,0000	R$ 1,4476	R$ 1,4476

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEÚS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – Fl. Nº 98

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I1596	PASTA PARA SOLDAR 450G	SEINFRA	UN	0,00030000	R$ 0,0000	R$ 46,0400	R$ 46,0400	R$ 0,0000	R$ 0,0138	R$ 0,0138
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00210000	R$ 0,0000	R$ 135,7400	R$ 135,7400	R$ 0,0000	R$ 0,2851	R$ 0,2851
I9077	TUBO COBRE DE 1/4", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	1,80000000	R$ 0,0000	R$ 16,5000	R$ 16,5000	R$ 0,0000	R$ 29,7000	R$ 29,7000
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 4,7750	R$ 0,0000	R$ 4,7750
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 23,4800	R$ 0,0000	R$ 23,4800	R$ 5,8700	R$ 0,0000	R$ 5,8700
									VALOR:	47,39
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	13,48
									VALOR COM BDI:	60,87
									QUANTIDADE (M):	7,60

C4779	**REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA**	**SEINFRA**	**M**		**R$ 14,4700**	**R$ 56,7500**	**R$ 71,2200**	**R$ 109,9700**	**R$ 431,3000**	**R$ 541,2700**
I1179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	R$ 0,0000	R$ 3,5300	R$ 3,5300	R$ 0,0000	R$ 5,2950	R$ 5,2950
I1503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,05490000	R$ 0,0000	R$ 66,1000	R$ 66,1000	R$ 0,0000	R$ 3,6289	R$ 3,6289
I1596	PASTA PARA SOLDAR 450G	SEINFRA	UN	0,00070000	R$ 0,0000	R$ 46,0400	R$ 46,0400	R$ 0,0000	R$ 0,0322	R$ 0,0322
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00520000	R$ 0,0000	R$ 135,7400	R$ 135,7400	R$ 0,0000	R$ 0,7058	R$ 0,7058
I9079	TUBO COBRE DE 5/8", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	1,10000000	R$ 0,0000	R$ 42,8000	R$ 42,8000	R$ 0,0000	R$ 47,0800	R$ 47,0800
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 6,4940	R$ 0,0000	R$ 6,4940
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34000000	R$ 23,4800	R$ 0,0000	R$ 23,4800	R$ 7,9832	R$ 0,0000	R$ 7,9832
									VALOR:	71,22
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEÚS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – Fl. Nº 999

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR BDI (28.44%):	20,25
									VALOR COM BDI:	91,47
									QUANTIDADE (M):	7,60
C1978	**PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m**	**SEINFRA**	**UN**		**R$ 221,8900**	**R$ 709,4100**	**R$ 931,3000**	**R$ 1.775,1200**	**R$ 5.675,2800**	**R$ 7.450,4000**
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R$ 0,0000	R$ 77,1100	R$ 77,1100	R$ 0,0000	R$ 0,8174	R$ 0,8174
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 210,2600	R$ 210,2600	R$ 0,0000	R$ 210,2600	R$ 210,2600
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R$ 0,0000	R$ 0,8900	R$ 0,8900	R$ 0,0000	R$ 1,5308	R$ 1,5308
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R$ 0,0000	R$ 0,6600	R$ 0,6600	R$ 0,0000	R$ 1,1352	R$ 1,1352
I1030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	R$ 0,0000	R$ 19,2500	R$ 19,2500	R$ 0,0000	R$ 57,7500	R$ 57,7500
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 61,8000	R$ 61,8000	R$ 0,0000	R$ 61,8000	R$ 61,8000
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 65,6900	R$ 65,6900	R$ 0,0000	R$ 65,6900	R$ 65,6900
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R$ 0,0000	R$ 0,3100	R$ 0,3100	R$ 0,0000	R$ 2,4800	R$ 2,4800
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 294,3000	R$ 294,3000	R$ 0,0000	R$ 294,3000	R$ 294,3000
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	R$ 0,0000	R$ 15,6800	R$ 15,6800	R$ 0,0000	R$ 3,9200	R$ 3,9200
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R$ 0,0000	R$ 1,6200	R$ 1,6200	R$ 0,0000	R$ 9,7200	R$ 9,7200
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 71,6250	R$ 0,0000	R$ 71,6250
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 90,6000	R$ 0,0000	R$ 90,6000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 33,8240	R$ 0,0000	R$ 33,8240
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R$ 18,4600	R$ 0,0000	R$ 18,4600	R$ 25,8440	R$ 0,0000	R$ 25,8440
									VALOR:	931,30
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEÚS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FL Nº 340

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR BDI (28.44%):	264,86
									VALOR COM BDI:	1.196,16
									QUANTIDADE (UN):	8,00
C4513	**JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 0,0000**	**R$ 287,8100**	**R$ 287,8100**	**R$ 0,0000**	**R$ 4.374,7100**	**R$ 4.374,7100**
I8337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 287,8100	R$ 287,8100	R$ 0,0000	R$ 287,8100	R$ 287,8100
									VALOR:	287,81
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	81,85
									VALOR COM BDI:	369,66
									QUANTIDADE (M2):	15,20
C1869	**PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm**	**SEINFRA**	**M**		**R$ 17,3900**	**R$ 71,8300**	**R$ 89,2200**	**R$ 278,2400**	**R$ 1.149,2800**	**R$ 1.427,5200**
I1610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 69,9700	R$ 69,9700	R$ 0,0000	R$ 69,9700	R$ 69,9700
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 12,0800	R$ 0,0000	R$ 12,0800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 18,4600	R$ 0,0000	R$ 18,4600	R$ 4,6150	R$ 0,0000	R$ 4,6150
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R$ 184,6000	R$ 496,6500	R$ 681,2500	R$ 0,6922	R$ 1,8624	R$ 2,5547
									VALOR:	89,22
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	25,37
									VALOR COM BDI:	114,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEÚS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FL Nº 891

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									QUANTIDADE (M):	16,00
C2429	**TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO "TIMON"**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 55,4100**	**R$ 57,3000**	**R$ 112,7100**	**R$ 9.185,8700**	**R$ 9.499,1900**	**R$ 18.685,0600**
I2043	TELHA CERÂMICA , TIPO CANAL C/ ESBARRO"TIMON"	SEINFRA	UN	30,00000000	R$ 0,0000	R$ 1,9100	R$ 1,9100	R$ 0,0000	R$ 57,3000	R$ 57,3000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 31,4080	R$ 0,0000	R$ 31,4080
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	R$ 18,4600	R$ 0,0000	R$ 18,4600	R$ 23,9980	R$ 0,0000	R$ 23,9980
									VALOR:	112,71
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	32,05
									VALOR COM BDI:	144,76
									QUANTIDADE (M2):	165,78
C1336	**ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 51,9100**	**R$ 77,1400**	**R$ 129,0500**	**R$ 8.605,6400**	**R$ 12.788,2700**	**R$ 21.393,9100**
I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	KG	0,18000000	R$ 0,0000	R$ 12,8300	R$ 12,8300	R$ 0,0000	R$ 2,3094	R$ 2,3094
I1495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,02500000	R$ 0,0000	R$ 2.917,9200	R$ 2.917,9200	R$ 0,0000	R$ 72,9480	R$ 72,9480
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R$ 0,0000	R$ 15,6800	R$ 15,6800	R$ 0,0000	R$ 1,8816	R$ 1,8816
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 22,9200	R$ 0,0000	R$ 22,9200
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 28,9920	R$ 0,0000	R$ 28,9920
									VALOR:	129,05
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	36,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEÚS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – Fl. Nº 400

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR COM BDI:	165,75
									QUANTIDADE (M2):	165,78
C1336	**ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 51,9100**	**R$ 77,1400**	**R$ 129,0500**	**R$ 905,8300**	**R$ 1.346,0900**	**R$ 2.251,9200**
I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	KG	0,18000000	R$ 0,0000	R$ 12,8300	R$ 12,8300	R$ 0,0000	R$ 2,3094	R$ 2,3094
I1495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,02500000	R$ 0,0000	R$ 2.917,9200	R$ 2.917,9200	R$ 0,0000	R$ 72,9480	R$ 72,9480
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R$ 0,0000	R$ 15,6800	R$ 15,6800	R$ 0,0000	R$ 1,8816	R$ 1,8816
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 22,9200	R$ 0,0000	R$ 22,9200
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 28,9920	R$ 0,0000	R$ 28,9920
									VALOR:	129,05
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	36,70
									VALOR COM BDI:	165,75
									QUANTIDADE (M2):	17,45
C0387	**BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL**	**SEINFRA**	**M**		**R$ 13,1500**	**R$ 0,7800**	**R$ 13,9300**	**R$ 708,0000**	**R$ 42,0000**	**R$ 749,9900**
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	R$ 0,0000	R$ 110,3200	R$ 110,3200	R$ 0,0000	R$ 0,2758	R$ 0,2758
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	R$ 0,0000	R$ 0,8900	R$ 0,8900	R$ 0,0000	R$ 0,2884	R$ 0,2884
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	R$ 0,0000	R$ 0,6600	R$ 0,6600	R$ 0,0000	R$ 0,2138	R$ 0,2138
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 7,2480	R$ 0,0000	R$ 7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	R$ 18,4600	R$ 0,0000	R$ 18,4600	R$ 5,9072	R$ 0,0000	R$ 5,9072
									VALOR:	13,93

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEÚS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FL Nº 303

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								TOTAL PARA NULL DIAS:		
								FRAÇÃO DE 100%:		0,00
								VALOR BDI (28.44%):		3,96
								VALOR COM BDI:		17,89
								QUANTIDADE (M):		53,84
C1208	**EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 11,0700**	**R$ 1,6300**	**R$ 12,7000**	**R$ 1.053,8600**	**R$ 155,1800**	**R$ 1.209,0400**
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R$ 0,0000	R$ 0,6500	R$ 0,6500	R$ 0,0000	R$ 0,2600	R$ 0,2600
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R$ 0,0000	R$ 1,9600	R$ 1,9600	R$ 0,0000	R$ 1,3720	R$ 1,3720
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 3,8200	R$ 0,0000	R$ 3,8200
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 7,2480	R$ 0,0000	R$ 7,2480
								VALOR:		12,70
								TOTAL PARA NULL DIAS:		
								FRAÇÃO DE 100%:		0,00
								VALOR BDI (28.44%):		3,61
								VALOR COM BDI:		16,31
								QUANTIDADE (M2):		95,20
C1207	**EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 13,2300**	**R$ 2,7900**	**R$ 16,0200**	**R$ 2.082,6700**	**R$ 439,2000**	**R$ 2.521,8700**
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R$ 0,0000	R$ 0,6500	R$ 0,6500	R$ 0,0000	R$ 0,3250	R$ 0,3250
I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	R$ 0,0000	R$ 3,5200	R$ 3,5200	R$ 0,0000	R$ 2,4640	R$ 2,4640
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 4,7750	R$ 0,0000	R$ 4,7750
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 8,4560	R$ 0,0000	R$ 8,4560

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEÚS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FL Nº 244

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:	16,02
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	4,56
									VALOR COM BDI:	20,58
									QUANTIDADE (M2):	157,42
C1208	**EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 11,0700**	**R$ 1,6300**	**R$ 12,7000**	**R$ 1.053,8600**	**R$ 155,1800**	**R$ 1.209,0400**
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R$ 0,0000	R$ 0,6500	R$ 0,6500	R$ 0,0000	R$ 0,2600	R$ 0,2600
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R$ 0,0000	R$ 1,9600	R$ 1,9600	R$ 0,0000	R$ 1,3720	R$ 1,3720
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 3,8200	R$ 0,0000	R$ 3,8200
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 7,2480	R$ 0,0000	R$ 7,2480
									VALOR:	12,70
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	3,61
									VALOR COM BDI:	16,31
									QUANTIDADE (M2):	95,20
C1615	**LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 16,3500**	**R$ 4,3600**	**R$ 20,7100**	**R$ 1.556,5200**	**R$ 415,0700**	**R$ 1.971,5900**
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R$ 0,0000	R$ 11,1500	R$ 11,1500	R$ 0,0000	R$ 1,3380	R$ 1,3380
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R$ 0,0000	R$ 0,6500	R$ 0,6500	R$ 0,0000	R$ 0,1625	R$ 0,1625
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R$ 0,0000	R$ 16,8100	R$ 16,8100	R$ 0,0000	R$ 2,8577	R$ 2,8577
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 6,6850	R$ 0,0000	R$ 6,6850

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEÚS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – Fl. Nº 865

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 9,6640	R$ 0,0000	R$ 9,6640
									VALOR:	20,71
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	5,89
									VALOR COM BDI:	26,60
									QUANTIDADE (M2):	95,20
C1614	**LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 16,3500**	**R$ 5,9900**	**R$ 22,3400**	**R$ 2.573,8200**	**R$ 942,9500**	**R$ 3.516,7600**
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R$ 0,0000	R$ 18,7200	R$ 18,7200	R$ 0,0000	R$ 0,9360	R$ 0,9360
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	L	0,12000000	R$ 0,0000	R$ 11,7900	R$ 11,7900	R$ 0,0000	R$ 1,4148	R$ 1,4148
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R$ 0,0000	R$ 0,6500	R$ 0,6500	R$ 0,0000	R$ 0,1625	R$ 0,1625
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R$ 0,0000	R$ 20,4800	R$ 20,4800	R$ 0,0000	R$ 3,4816	R$ 3,4816
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 6,6850	R$ 0,0000	R$ 6,6850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 9,6640	R$ 0,0000	R$ 9,6640
									VALOR:	22,34
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	6,35
									VALOR COM BDI:	28,69
									QUANTIDADE (M2):	157,42
C1208	**EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 11,0700**	**R$ 1,6300**	**R$ 12,7000**	**R$ 1.062,7200**	**R$ 156,4800**	**R$ 1.219,2000**
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R$ 0,0000	R$ 0,6500	R$ 0,6500	R$ 0,0000	R$ 0,2600	R$ 0,2600

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEÚS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FL Nº 496

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R$ 0,0000	R$ 1,9600	R$ 1,9600	R$ 0,0000	R$ 1,3720	R$ 1,3720
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 3,8200	R$ 0,0000	R$ 3,8200
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 7,2480	R$ 0,0000	R$ 7,2480
									VALOR:	12,70
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	3,61
									VALOR COM BDI:	16,31
									QUANTIDADE (M2):	96,00
C1615	**LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 16,3500**	**R$ 4,3600**	**R$ 20,7100**	**R$ 1.569,6000**	**R$ 418,5600**	**R$ 1.988,1600**
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R$ 0,0000	R$ 11,1500	R$ 11,1500	R$ 0,0000	R$ 1,3380	R$ 1,3380
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R$ 0,0000	R$ 0,6500	R$ 0,6500	R$ 0,0000	R$ 0,1625	R$ 0,1625
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R$ 0,0000	R$ 16,8100	R$ 16,8100	R$ 0,0000	R$ 2,8577	R$ 2,8577
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 6,6850	R$ 0,0000	R$ 6,6850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 9,6640	R$ 0,0000	R$ 9,6640
									VALOR:	20,71
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	5,89
									VALOR COM BDI:	26,60
									QUANTIDADE (M2):	96,00
C1206	**EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 14,1800**	**R$ 3,3400**	**R$ 17,5200**	**R$ 107,2000**	**R$ 25,2500**	**R$ 132,4500**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEÚS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FL Nº

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R$ 0,0000	R$ 0,6500	R$ 0,6500	R$ 0,0000	R$ 0,3250	R$ 0,3250
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	R$ 0,0000	R$ 6,6900	R$ 6,6900	R$ 0,0000	R$ 3,0105	R$ 3,0105
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 5,7300	R$ 0,0000	R$ 5,7300
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 8,4560	R$ 0,0000	R$ 8,4560
									VALOR:	17,52
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	4,98
									VALOR COM BDI:	22,50
									QUANTIDADE (M2):	7,56

C1280	**ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 16,3400**	**R$ 7,6600**	**R$ 24,0000**	**R$ 123,5300**	**R$ 57,9100**	**R$ 181,4400**
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R$ 0,0000	R$ 18,7200	R$ 18,7200	R$ 0,0000	R$ 0,7488	R$ 0,7488
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R$ 0,0000	R$ 29,4100	R$ 29,4100	R$ 0,0000	R$ 4,7056	R$ 4,7056
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R$ 0,0000	R$ 14,9300	R$ 14,9300	R$ 0,0000	R$ 1,9409	R$ 1,9409
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R$ 0,0000	R$ 0,6500	R$ 0,6500	R$ 0,0000	R$ 0,2600	R$ 0,2600
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 6,6850	R$ 0,0000	R$ 6,6850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 9,6640	R$ 0,0000	R$ 9,6640
									VALOR:	24,00
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	6,83
									VALOR COM BDI:	30,83
									QUANTIDADE (M2):	7,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANISIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEÚS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FL Nº 999

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C4951	**VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 21,6300**	**R$ 404,5700**	**R$ 426,2000**	**R$ 155,7400**	**R$ 2.912,9000**	**R$ 3.068,6400**
I1516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,50000000	R$ 0,0000	R$ 9,9800	R$ 9,9800	R$ 0,0000	R$ 14,9700	R$ 14,9700
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 389,6000	R$ 389,6000	R$ 0,0000	R$ 389,6000	R$ 389,6000
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 9,5500	R$ 0,0000	R$ 9,5500
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 12,0800	R$ 0,0000	R$ 12,0800
									VALOR:	**426,20**
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	**0,00**
									VALOR BDI (28.44%):	**121,21**
									VALOR COM BDI:	**547,41**
									QUANTIDADE (M2):	**7,20**

C1873	**PELÍCULA DE INSULFILM**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 6,0400**	**R$ 39,9900**	**R$ 46,0300**	**R$ 43,4900**	**R$ 287,9300**	**R$ 331,4200**
I1611	PELICULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	1,05000000	R$ 0,0000	R$ 38,0900	R$ 38,0900	R$ 0,0000	R$ 39,9945	R$ 39,9945
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 6,0400	R$ 0,0000	R$ 6,0400
									VALOR:	**46,03**
									TOTAL PARA NULL DIAS:	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEÚS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – Fl. Nº 244

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	13,09
									VALOR COM BDI:	59,12
									QUANTIDADE (M2):	7,20
C2672	**VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 0,0000**	**R$ 234,5200**	**R$ 234,5200**	**R$ 0,0000**	**R$ 3.564,7000**	**R$ 3.564,7000**
I2255	VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 234,5200	R$ 234,5200	R$ 0,0000	R$ 234,5200	R$ 234,5200
									VALOR:	234,52
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	66,70
									VALOR COM BDI:	301,22
									QUANTIDADE (M2):	15,20
C1625	**LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 7,3800**	**R$ 1,8900**	**R$ 9,2700**	**R$ 1.029,5100**	**R$ 263,6600**	**R$ 1.293,1700**
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,14000000	R$ 0,0000	R$ 6,4000	R$ 6,4000	R$ 0,0000	R$ 0,8960	R$ 0,8960
I0052	AMONIA	SEINFRA	L	0,20000000	R$ 0,0000	R$ 4,9600	R$ 4,9600	R$ 0,0000	R$ 0,9920	R$ 0,9920
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 18,4600	R$ 0,0000	R$ 18,4600	R$ 7,3840	R$ 0,0000	R$ 7,3840
									VALOR:	9,27
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	2,64
									VALOR COM BDI:	11,91
									QUANTIDADE (M2):	139,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEÚS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – Fl. Nº 200

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1256	**ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M**	**SEINFRA**	**M3**		**R$ 54,0700**	**R$ 0,0000**	**R$ 54,0700**	**R$ 202,7600**	**R$ 0,0000**	**R$ 202,7600**
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,92930000	R$ 18,4600	R$ 0,0000	R$ 18,4600	R$ 54,0749	R$ 0,0000	R$ 54,0749
									VALOR:	54,07
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	15,38
									VALOR COM BDI:	69,45
									QUANTIDADE (M3):	3,75
C0056	**ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)**	**SEINFRA**	**M3**		**R$ 375,1800**	**R$ 186,3000**	**R$ 561,4800**	**R$ 1.406,9300**	**R$ 698,6300**	**R$ 2.105,5500**
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,21000000	R$ 0,0000	R$ 110,3200	R$ 110,3200	R$ 0,0000	R$ 23,1672	R$ 23,1672
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	R$ 0,0000	R$ 0,8900	R$ 0,8900	R$ 0,0000	R$ 27,5455	R$ 27,5455
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	R$ 0,0000	R$ 0,6600	R$ 0,6600	R$ 0,0000	R$ 20,4270	R$ 20,4270
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R$ 0,0000	R$ 0,4900	R$ 0,4900	R$ 0,0000	R$ 115,1500	R$ 115,1500
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 205,3600	R$ 0,0000	R$ 205,3600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	R$ 18,4600	R$ 0,0000	R$ 18,4600	R$ 169,8320	R$ 0,0000	R$ 169,8320

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEUS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FL Nº 901

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:	561,48
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	159,68
									VALOR COM BDI:	721,16
									QUANTIDADE (M3):	3,75
C4151	**ARMADURA DE AÇO CA 50/60**	**SEINFRA**	**KG**		**R$ 3,6500**	**R$ 8,0500**	**R$ 11,7000**	**R$ 669,4100**	**R$ 1.476,3700**	**R$ 2.145,7800**
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	R$ 24,5100	R$ 139,9500	R$ 164,4600	R$ 0,1961	R$ 1,1196	R$ 1,3157
I7952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	R$ 0,0000	R$ 6,3000	R$ 6,3000	R$ 0,0000	R$ 6,6150	R$ 6,6150
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R$ 0,0000	R$ 15,2500	R$ 15,2500	R$ 0,0000	R$ 0,3050	R$ 0,3050
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 1,5280	R$ 0,0000	R$ 1,5280
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 1,9328	R$ 0,0000	R$ 1,9328
									VALOR:	11,70
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	3,33
									VALOR COM BDI:	15,03
									QUANTIDADE (KG):	183,40
C1399	**FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 58,4000**	**R$ 60,1100**	**R$ 118,5100**	**R$ 1.058,7900**	**R$ 1.089,7900**	**R$ 2.148,5900**
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	R$ 0,0000	R$ 64,2500	R$ 64,2500	R$ 0,0000	R$ 16,7050	R$ 16,7050
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	R$ 0,0000	R$ 14,8400	R$ 14,8400	R$ 0,0000	R$ 17,8080	R$ 17,8080
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R$ 0,0000	R$ 13,1000	R$ 13,1000	R$ 0,0000	R$ 3,2750	R$ 3,2750

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEÚS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FL Nº 900

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	R$ 0,0000	R$ 5,5800	R$ 5,5800	R$ 0,0000	R$ 8,5374	R$ 8,5374
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	R$ 0,0000	R$ 11,7800	R$ 11,7800	R$ 0,0000	R$ 13,7826	R$ 13,7826
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 25,7850	R$ 0,0000	R$ 25,7850
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 32,6160	R$ 0,0000	R$ 32,6160

VALOR:	118,51
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (28.44%):	33,70
VALOR COM BDI:	152,21
QUANTIDADE (M2):	18,13

C3274	**CONCRETO P/VIBR., FCK=30MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)**	**SEINFRA**	**M3**		**R$ 155,1100**	**R$ 335,0100**	**R$ 490,1200**	**R$ 868,6200**	**R$ 1.876,0600**	**R$ 2.744,6700**
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 21,2900	R$ 7,3700	R$ 28,6600	R$ 21,2900	R$ 7,3700	R$ 28,6600
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	396,00000000	R$ 0,0000	R$ 0,6600	R$ 0,6600	R$ 0,0000	R$ 261,3600	R$ 261,3600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R$ 18,4600	R$ 0,0000	R$ 18,4600	R$ 110,7600	R$ 0,0000	R$ 110,7600
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,92900000	R$ 1,3100	R$ 7,2200	R$ 8,5300	R$ 1,2170	R$ 6,7074	R$ 7,9244
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	R$ 26,1300	R$ 71,2600	R$ 97,3900	R$ 21,8447	R$ 59,5734	R$ 81,4180

VALOR:	490,12
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (28.44%):	139,39
VALOR COM BDI:	629,51
QUANTIDADE (M3):	5,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEÚS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FL Nº 209

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C0073	**ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 44,8300**	**R$ 16,7900**	**R$ 61,6200**	**R$ 3.954,0100**	**R$ 1.480,8800**	**R$ 5.434,8800**
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R$ 0,0000	R$ 77,1100	R$ 77,1100	R$ 0,0000	R$ 1,1566	R$ 1,1567
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R$ 0,0000	R$ 0,8900	R$ 0,8900	R$ 0,0000	R$ 1,9402	R$ 1,9402
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R$ 0,0000	R$ 0,6600	R$ 0,6600	R$ 0,0000	R$ 1,4388	R$ 1,4388
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R$ 0,0000	R$ 0,4900	R$ 0,4900	R$ 0,0000	R$ 12,2500	R$ 12,2500
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R$ 18,4600	R$ 0,0000	R$ 18,4600	R$ 20,6752	R$ 0,0000	R$ 20,6752

VALOR:	61,62
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (28.44%):	17,52
VALOR COM BDI:	79,14
QUANTIDADE (M2):	88,20

C4456	**LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 30,7000**	**R$ 94,0800**	**R$ 124,7800**	**R$ 331,5600**	**R$ 1.016,0700**	**R$ 1.347,6200**
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	R$ 0,0000	R$ 7,0000	R$ 7,0000	R$ 0,0000	R$ 5,1800	R$ 5,1800
I8283	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 3,01 A 4,0 m	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 42,4400	R$ 42,4400	R$ 0,0000	R$ 42,4400	R$ 42,4400
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	R$ 0,0000	R$ 14,8400	R$ 14,8400	R$ 0,0000	R$ 19,2920	R$ 19,2920
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	R$ 0,0000	R$ 13,1000	R$ 13,1000	R$ 0,0000	R$ 0,3930	R$ 0,3930
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,97000000	R$ 0,0000	R$ 5,5800	R$ 5,5800	R$ 0,0000	R$ 5,4126	R$ 5,4126
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	R$ 0,0000	R$ 11,7800	R$ 11,7800	R$ 0,0000	R$ 7,6570	R$ 7,6570
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 8,4560	R$ 0,0000	R$ 8,4560
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 18,4600	R$ 0,0000	R$ 18,4600	R$ 6,4610	R$ 0,0000	R$ 6,4610

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANISIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEÚS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FL Nº 94

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04000000	R$ 125,9600	R$ 342,7400	R$ 468,7000	R$ 5,0384	R$ 13,7096	R$ 18,7480
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,04000000	R$ 268,4800	R$ 0,0000	R$ 268,4800	R$ 10,7392	R$ 0,0000	R$ 10,7392
									VALOR:	124,78
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	35,49
									VALOR COM BDI:	160,27
									QUANTIDADE (M2):	10,80

C2181	**REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 16,1900**	**R$ 12,4400**	**R$ 28,6300**	**R$ 432,7600**	**R$ 332,5200**	**R$ 765,2800**
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	R$ 0,0000	R$ 77,1100	R$ 77,1100	R$ 0,0000	R$ 2,8145	R$ 2,8145
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	R$ 0,0000	R$ 0,6600	R$ 0,6600	R$ 0,0000	R$ 9,6228	R$ 9,6228
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 6,0400	R$ 0,0000	R$ 6,0400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	R$ 18,4600	R$ 0,0000	R$ 18,4600	R$ 10,1530	R$ 0,0000	R$ 10,1530
									VALOR:	28,63
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	8,14
									VALOR COM BDI:	36,77
									QUANTIDADE (M2):	26,73

C5018	**IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 24,9400**	**R$ 40,6100**	**R$ 65,5500**	**R$ 666,6500**	**R$ 1.085,5100**	**R$ 1.752,1500**
I1218	GAS	SEINFRA	KG	0,26000000	R$ 0,0000	R$ 7,0500	R$ 7,0500	R$ 0,0000	R$ 1,8330	R$ 1,8330

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEUS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FL. Nº 205

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I9504	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM (NBR 9952:2014)	SEINFRA	M2	1,15000000	R$ 0,0000	R$ 30,5400	R$ 30,5400	R$ 0,0000	R$ 35,1210	R$ 35,1210
I9509	PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	SEINFRA	L	0,40000000	R$ 0,0000	R$ 9,1400	R$ 9,1400	R$ 0,0000	R$ 3,6560	R$ 3,6560
I0039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,80000000	R$ 19,1000	R$ 0,0000	R$ 19,1000	R$ 15,2800	R$ 0,0000	R$ 15,2800
I0091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 9,6640	R$ 0,0000	R$ 9,6640

VALOR:	65,55
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (28.44%):	18,64
VALOR COM BDI:	84,19
QUANTIDADE (M2):	26,73

C5025	**PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 25,0000**	**R$ 6,7000**	**R$ 31,7000**	**R$ 668,2500**	**R$ 179,0900**	**R$ 847,3400**
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 12,0800	R$ 0,0000	R$ 12,0800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 18,4600	R$ 0,0000	R$ 18,4600	R$ 9,2300	R$ 0,0000	R$ 9,2300
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	R$ 184,6000	R$ 334,6700	R$ 519,2700	R$ 3,6920	R$ 6,6934	R$ 10,3854

VALOR:	31,70
TOTAL PARA NULL DIAS:	
FRAÇÃO DE 100%:	0,00
VALOR BDI (28.44%):	9,02
VALOR COM BDI:	40,72
QUANTIDADE (M2):	26,73

C0805	**COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 70,3100**	**R$ 67,0300**	**R$ 137,3400**	**R$ 1.328,8600**	**R$ 1.266,8700**	**R$ 2.595,7300**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/09/2025

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PRE-QUALIFICADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA – CAIC, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CRATEÚS – CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° CE009/2025-SEDUC
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FL Nº 096

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0811	COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 0,0000	R$ 64,5800	R$ 64,5800	R$ 0,0000	R$ 64,5800	R$ 64,5800
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 48,3200	R$ 0,0000	R$ 48,3200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 18,4600	R$ 0,0000	R$ 18,4600	R$ 18,4600	R$ 0,0000	R$ 18,4600
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00590000	R$ 599,0200	R$ 414,5300	R$ 1.013,5500	R$ 3,5342	R$ 2,4457	R$ 5,9799
									VALOR:	137,34
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	39,06
									VALOR COM BDI:	176,40
									QUANTIDADE (M2):	18,90

C0776	**CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 5,1900**	**R$ 2,0700**	**R$ 7,2600**	**R$ 915,5200**	**R$ 365,1500**	**R$ 1.280,6600**
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R$ 0,0000	R$ 77,1100	R$ 77,1100	R$ 0,0000	R$ 0,4704	R$ 0,4704
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R$ 0,0000	R$ 0,6600	R$ 0,6600	R$ 0,0000	R$ 1,6038	R$ 1,6038
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R$ 24,1600	R$ 0,0000	R$ 24,1600	R$ 2,4160	R$ 0,0000	R$ 2,4160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 18,4600	R$ 0,0000	R$ 18,4600	R$ 2,7690	R$ 0,0000	R$ 2,7690
									VALOR:	7,26
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	0,00
									VALOR BDI (28.44%):	2,06
									VALOR COM BDI:	9,32
									QUANTIDADE (M2):	176,40

C3028	**REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3**	**SEINFRA**	**M2**		**R$ 40,5500**	**R$ 10,3600**	**R$ 50,9100**	**R$ 7.153,0200**	**R$ 1.827,5000**	**R$ 8.980,5200**